

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
1	E-613-141-S/C	pza.	25	Reparación de lavamanos empotrado, color blanco, grifo de una llave	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye limpieza de la pieza y del sitio de colocación. Incluye el suministro, transporte y colocación de grifería simple de una llave (cuerpo de bronce cromado), una (01) canilla de acero inoxidable 1/2 x 1/2 plg , una (01) llave de arresto cromada 1/2 x 1/2 plg, un (01) tubo cromado para sifón y descarga de 1 plg, una (01) roseta de acero cromado. De ser necesario se incluirá una (01) roseta de acero cromado adicional, un (01) niple y (01) tapón hembra cromado en punto de agua a inutilizar</p>					<p>Los materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia a Fundición Pacífico, Vencerámica o similares</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Baño Habitaciones.- Pasillo Norte.- 301(Oficina médico), 302,302,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia), Pasillo Sur.- 310,311,312,313,314,315,316,317. Subtotal.- Diecisiete (17) pzas Módulo Central.- baños pasillos pacientes seis (06) pzas, baño puesto de enfermería una (01) pza, baño supervisor una (01) pza Total.- Veinticinco (25) pzas</p>					<p>Materiales.-</p> <p>1.-Grifo = 1 pza 2.-Canilla 1/2 x 1/2 = 1 pza 3.-Llave de arresto 1/2x1/2 plg = 1 pza 4.-Tubo descarga y sifón 1 plg =1 pza</p>
<p>Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
2	E-612-141-S/C	pza.	1	Reparación de lavamanos suspendido o con pedestal, color blanco, grifo de una llave	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye limpieza de la pieza y del sitio de colocación. Incluye el suministro, transporte y colocación de grifería simple de una llave (cuerpo de bronce cromado), una (01) canilla de acero inoxidable 1/2 x 1/2 plg , una (01) llave de arresto cromada 1/2 x 1/2 plg, un (01) tubo cromado para sifón y descarga de 1 plg, una (01) roseta acero cromado. De ser necesario se incluirá una ((01) roseta de acero cromada adicional, un (01)niple y un (01) tapón hembra cromado en punto de agua a inutilizar</p>					<p>Los materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia Fundición Pacífico, Vencerámica o similares</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Consultorio Médico.- Una (01) pza Total.- Una (01) pza</p>					
<p>Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios.</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
3	E-621-411-S/C	pza.	24	Reparación de poceta, con fluxómetro, color blanco, descarga al piso	Observaciones.-
<p>Alcance.- Incluye desmontaje de fluxómetro y limpieza de la pieza sanitaria. Incluye el suministro, transporte y colocación de fluxómetro, diámetro 1 1/2 plg</p>					<p>Los materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia a Fundición Pacífico, Vencerámica o similares</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Baño Habitaciones.- Pasillo Norte.- Nro.-301 (Oficina médico), 302,302,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia), Pasillo Sur.- Nro.-310,311,312,313,315,316,317. Subtotal.- Dieciséis (16) pzas Modulo Central.- baños pasillos pacientes seis (06 pzas), baño puesto de enfermería una (01) pza, baño supervisor una (01) pza Total.- Veinticinco (24) pzas</p>					
<p>Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
4	E-621-411-S/C	pza.	1	Suministro, transporte y colocación de poceta blanca con fluxómetro, color blanco, descarga al piso	Observaciones.-

Alcance.- Incluye limpieza y preparación de sitio de colocación. Incluye el suministro, transporte y colocación de poceta blanca con descarga al piso, color blanco, para fluxómetro. Incluye fluxómetro 1 1/2 plg acero cromado

Los materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia a Fundición Pacifico, Vencerámica o similares

Ubicación.-
Hospitalización de Obstetricia.-
Baño Habitaciones.-
Pasillo Sur.- Nro.- 314
Total.- Una (01) pza

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
5	E-661-100-S/C	pza.	8	Reparación de ducha de una llave, incluye accesorios	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye el suministro, transporte y colocación de llave sencilla para ducha, cuerpo de bronce, pomo cromado, (01) tubo 1/2 plg cromado, regadera de acero cromado diámetro 20 cms. De ser posible se plantea como alternativa para evitar la rotura de cerámica y pared, el suministro, transporte y colocación de vástago de bronce</p>					
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Módulo Central.- Baños pasillos pacientes seis (06) pzas, baño puesto de enfermería dos (02) pzas Total.- Ocho (08) pzas</p>					
<p>Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

**Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros
RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/023**

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
6	E-661-S/C	pza.	2	Suministro, transporte e instalación de puerta de ducha, perfiles de aluminio natural anodizado y acrílico color a escoger	Ubicación
				Alcance.- Incluye el suministro, transporte y colocación de puerta de ducha de acuerdo a medidas en sitio, perfiles de aluminio natural anodizado y en acrílico color blanco o a escoger	Observaciones.- Los materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia
Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Módulo Central.- Baño puesto de enfermería dos (02) pzas. Total.- Dos (02) pzas					Fundición Pacífico, Vencerámica o similares
Nota.-					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
7	E-661-S/C	pza.	1	Reparación de fregadero de acero inoxidable de una tina	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye el desmontaje y limpieza de la pieza. Incluye el suministro, transporte y colocación de grifería mono mando, una (01) canilla 1/2 x 1/2 plg , una (01) llave de arresto cromada 1/2 x 1/2 plg, Una (01) cesta de acero cromado, una (01) una roseta acero cromado, un (01) tubo cromado para sifón y descarga de 1 plg. De ser necesario, se incluirá una (01) roseta de acero cromada adicional, un (01) niple y (01) tapón hembra cromado en punto de agua a inutilizar</p>					<p>Los materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia Fundición Pacifico, Vencerámica o similares</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia Habitación Pasillo Sur.- Nro.- 317 Una (01) pza. empotrado en mueble de mampostería Total.- Una (01) pza</p>					
<p>Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
8	E-661-S/C	pza.	1	Reparación de fregadero de acero inoxidable de dos (02) tinas	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye el desmontaje y limpieza de la pieza. Incluye el suministro, transporte y colocación de grifería mono mando, una (01) canilla 1/2 x 1/2 plg , una (01) llave de arresto cromada 1/2 x 1/2 plg, dos (02) cestas de acero cromado, una (01) una roseta acero cromado, un (01) tubo cromado para sifón doble y descarga de 1 plg. De ser necesario se incluirá una (01) roseta de acero cromada adicional, un (01) niple y (01) tapón hembra cromado en punto de agua a inutilizar</p>					<p>Los materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia Fundición Pacífico, Vencerámica o similares</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia Estar de Enfermeras.- Una (01) pza. empotrado en mueble de mampostería Total.- Una (01) pza</p>					
<p>Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro.	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
9	E-661-S/C	pza.	1	Reparación de lavamopas de fibra de vidrio	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye el desmontaje de los accesorios y la limpieza de la pieza. Incluye el suministro, transporte e instalación de una (01) llave de chorro de 1/2 plg cromada, desagüe y sifón de plástico cromado 1 1/4 plg.</p>					<p>Los materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia Fundición Pacífico, Vencerámica o similares</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia Faena Sucia al Final Pasillo Norte.- Una (01) pza. (empotrado en mueble de mampostería) Total.- Una (01) pza</p>					
<p>Nota.- Los accesorios y otros materiales que puedan ser recuperados, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro.	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
10	E-661-S/C	pza.	1	Suministro, transporte e instalación de lavamopas de acero inoxidable de 40 cm x 40 cm	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye el suministro, transporte e instalación de Lavamopas de acero inoxidable 40 cms x 40 cms, incluye todos los elementos de fijación, llave de chorro de 1/2 plg cromada, desagüe y sifón de plástico 1 1/4 plg., canilla de 1/2 de acero inoxidable , llave de arresto 1/2 plg.</p>					<p>Los materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia Fundición Pacífico, Vencerámica o similares</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia Faena Sucia al Final Pasillo Norte.- Una (01) pza. (empotrado en mueble de mampostería) Total.- Una (01) pza.</p>					
<p>Nota.- No fue posible evaluar la faena sucia correspondiente al final del pasillo fachada sur, por cuanto en las varias visitas efectuadas, no se encontró la llave para acceder a la habitación</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
11	E-663-S/C	pza.	33	Revisión, destapado de punto de aguas negras	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye todas las acciones necesarias para destapar los puntos de aguas negras de 2 plg , utilizando los elementos necesarios (guayas y otro) de acuerdo a las características de las tuberías a intervenir</p>					
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Baño Habitaciones.- Pasillo norte.- 301(Oficina médico), 302,302,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia), Pasillo Sur.- 310,311,312,313,314,315,316,317. Subtotal.- Diecisiete (17) pto Módulo Central.- baños pasillos pacientes doce (12) pto (ducha, lavamanos), baño puesto de enfermería dos (02) pto, baño supervisor un (01) pto, Consultorio de examen un (01) pto Total.- Treinta y tres (33) pto</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
12	E-663.221-S/C	pza.	30	Suministro, transporte y colocación de rejillas plana circular para piso, de bronce cromado, para tubo de descarga de 2 plg de diámetro	Observaciones
Alcance.- Incluye preparación del sitio. Incluye suministro, transporte y colocación de rejillas plana circular para piso, de bronce cromado, para tubo de descarga de 2 plg de diámetro					Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad.
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Baño Habitaciones.- Pasillo Norte.- Nro.- 302,302,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia) Pasillo Sur.- Nro.- 310,311,312,313,314,315,316,317 Sub- total.- Dieciséis (16) pzas Modulo Central.- baños pasillos pacientes doce (12) pzas (ducha, lavamanos), baño puesto de enfermería dos (02) pzas Total.- Treinta (30) pzas</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
13	E-661-S/C	pza.	18	Reparación de lámparas fluorescentes de 120 cms x 25 cms, sustituyendo los bombillos fluorescentes por bombillos tipo led PC T-8 de 18 watt. Incluye sócates y accesorios de instalación	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye limpieza de lámpara a intervenir, retiro de sócates y balastro. Incluye suministro, transporte e instalación de dos (02) bombillos tipo led de 18 watt. Incluye sócates y accesorios de instalación.</p>					Los equipos, materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia las mejores marcas comerciales disponibles en el país
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia (En lámparas diseño original del centro de salud) Pasillo Norte.- Nueve (09) pzas Pasillo Sur .- Nueve (09) Pzas Total.- Dieciocho (18) piezas</p>					
<p>Nota.- Las lámparas (accesorios, otros) existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
14	E-661-S/C	pza.	8	Suministro, transporte y colocación de lámpara led de 27 watt, 60 cms x 60 cms para empotrar en techo de drywall o plafón. Incluye driver multi-voltaje y accesorios de instalación	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye preparación de sitio para la colocación. Incluye suministro, transporte y colocación de lámpara led de 27 watt, 60 cms x 60 cms para empotrar en techo de drywall o plafón. Incluye drivers multi-voltaje y accesorios de instalación</p>					<p>Los equipos, materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia las mejores marcas comerciales disponibles en el país</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Pasillo Sur .- Techo de plafón, habitación Nro.-317 ocho (08) pzas Total.- Ocho (08) pzas</p>					
<p>Nota.-</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
15	E-661-S/C	pza.	8	Suministro, transporte y colocación de lámpara led de 54 watt, 120 cms x 60 cms, para empotrar en techo de drywall o plafón. Incluye accesorios	Observaciones
				Alcance.- Incluye preparación de sitio para la colocación. Incluye suministro, transporte y colocación de lampara led de 54 watt., 120 cms x 60 cms para empotrar en techo de draywall o plafón. Incluye drivers multi-voltaje y accesorios de instalación	Los equipos, materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia las mejores marcas comerciales disponibles en el país
Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Estar de Enfermería.- Ocho (08) pzas Total.- Ocho (08) pzas					
Nota.-					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
16	E-661-S/C	pza.	18	Suministro, transporte y colocación de lámpara led para sobreponer 54 watt, 120 cms x 0,60 cms. Incluye drivers multi-voltaje y accesorios de instalación	Observaciones
				Alcance.- Incluye preparación de sitio para la colocación. Incluye suministro, transporte y colocación de lámpara led de 54 watt., 120 cms x 60 cms para sobreponer en techo . Incluye drivers multi-voltaje y accesorios de instalación	Los equipos, materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia las mejores marcas comerciales disponibles en el país
Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia Pasillo Norte.- Nueve (09) pzas Pasillo Sur .- Nueve (09) pzas Total.- Dieciocho (18) pzas					
Nota.- Las lámparas (accesorios, otros) existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
17	E-661-S/C	pza.	43	Suministro, transporte y colocación de lámpara led de 18 watt, luz cálida. Incluye accesorios	Observaciones
<p>Alcance.- Suministro, transporte , colocación de lámpara de tipo led de 18 watt., tipo a escoger. Incluye driver multi-voltaje y elementos de fijación para sobreponer en drywall, techo o plafón. De ser necesario, para la colocación en plafón se suministrará una lámina de plafón de yeso de acuerdo al sitio</p>					<p>Los equipos, materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia las mejores marcas comerciales disponibles en el país</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Habitaciones.- Pasillo Norte.- Una (01) antesala ventana habitaciones Nros.-301(Oficina médico), 302,303,304,305, 306,307,308, tres (3) antesala ventana hab. Nro.-309 (sala de conferencia). Subtotal.- Once (11) pzas Pasillo Sur.- Una (01) antesala ventana. habitaciones Nros.-311,312,313,314,315,316, tres (03) antesala ventana hab. Nro.-310,317 (salas múltiples camas). Sub-total.- Once (11) pzas Baños habitaciones pacientes.- hab- 301 a la 317 diecisiete (17) pzas Otras.- Faena sucia final pasillos norte y sur dos (02) pzas, baño puesto de enfermería dos (02) pzas Total.- Cuarenta y tres (43) pzas</p>					
<p>Nota.- Las lámparas (accesorios, otros) existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios.</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
18	E-661-S/C	pza.	45	Suministro, transporte y colocación de lámpara led de 24 watt, luz blanca. Incluye accesorios	Observaciones
<p>Alcance.- Suministro, transporte , colocación de lámpara de tipo led de 24 watt., tipo a escoger. Incluye driver multi-voltaje y elementos de fijación para sobreponer en drywall, techo o plafón. De ser necesario para la colocación en plafón se suministrará una lámina de plafón de yeso de acuerdo al sitio</p>					<p>Los equipos, materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia las mejores marcas comerciales disponibles en el país</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Habitaciones.- Pasillo Norte.- Dos (02) lámparas en cabeceras camas Nro.- 301(Oficina médico), 302,302,304,305,306,307,308, cuatro (04) Nro.- 309 (sala de conferencia). Subtotal.- Veinte (20) pzas. Pasillo Sur.- Dos (02) cabeceras habitaciones Nro.- 311,312,313,314,315,316 y cuatro (4) cabeceras Hab Nro.-310 y 317 (techo de plafón) Subtotal.- Catorce (14) Pzas. Otras.- Cinco (05) pzas. baños ducha pasillos, dos (2) pzas. sala de examen, dos (2) pzas. vestuario Enfermería, dos (02) Oficina Supervisor Total.- Cuarenta y cinco (45) pzas</p>					
<p>Nota.-</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
19	E-542-211-S/C	pza.	24	Suministro, transporte y colocación de toma corriente plástico doble, incluye accesorios e instalación	Observaciones
<p>Alcance.-Incluye remoción piezas en mal estado. Incluye suministro, transporte e instalación de toma corriente plástico doble monobloque con entrada a tierra, color a escoger, incluye base, tornillos</p>					<p>Los equipos, materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia las mejores marcas comerciales disponibles en el país</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Habitaciones.-301(Oficina médico), 302,303,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia), 310,311,312,313,314,315,316,317. Subtotal.- Diecisiete (17) pzas Estar enfermería y otros espacios.- Siete (07) pzas) Total.- Veinticuatro (24) pzas</p>					
<p>Nota.- Las piezas, accesorios y otros existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios.</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
20	E-541-121-S/C	pza.	24	Suministro, transporte y colocación de interruptor plástico, incluye accesorios e instalación	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye remoción piezas en mal estado. Incluye suministro, transporte e instalación de un (01) interruptor plástico de uno o dos suiches, monobloque, color a escoger, incluye base y tornillos</p>					<p>Los equipos, materiales, accesorios y demás insumos a utilizar serán de primera calidad, teniendo como referencia las mejores marcas comerciales disponibles en el país</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de obstetricia.- Habitaciones.-301(Oficina médico), 302,303,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia), 310,311,312,313,314,315,316,317. Sub-total.- Diecisiete (17) pzas Estar enfermería y otros espacios.- (07) pzas Total.- Veinticuatro (24) pzas</p>					
<p>Nota.- Las piezas, accesorios y otros existentes que sean retiradas, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios.</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
21	E-S/C	pza.	1	Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado de ventana de 6.000 BTU	Observaciones

Alcance.- Incluye la revisión, mantenimiento y reparación de equipo tipo ventana, incluye carga de gas

Ubicación.-

Hospitalización de Obstetricia.-

Habitaciones.-

Pasillo Sur.- Habitación Nro.-317, Un (01) equipo

Total.- Un (01) equipo

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
22	E-471-321-S/C	pza.	27	Suministro, transporte e instalación de cerraduras tipo pomo, acabado cromo brillante en puertas de habitación	Observaciones
<p>Alcance.-Incluye preparación sitio de colocación. Incluye el suministro, transporte e instalación de cerradura tipo pomo, acabado cromo brillante, cilindro fijo, pomo exterior con llave pomo interior con botón</p>					<p>Observaciones.- Los materiales y demás insumos a utilizar serán nacionales o importados de primera calidad, tipo Cisa, Visalock, Schiller, etc.</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Pasillo Ala Norte.- Habitaciones 301(Oficina médico), 302,303,304,305,306,307,308, 309 (sala de conferencia) Pasillo Ala Sur.- Habitaciones 310,311,312,313,314,315,316,317. Subtotal.- Diecisiete (17) pzas Otras.- Seis (6) pzas baños duchas, una (1) pza. baño puesto enfermería, una (1) pza. pasillo consultorio examen, dos (2)pzas. faena sucia final pasillos Total.- Veintisiete (27) pzas</p>					
<p>Nota.- Las cerraduras en buen estado que puedan ser recuperadas, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios.</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
23	E-471-311-S/C	pza.	15	Suministro, transporte e instalación de cerraduras de pomo acabado cromo brillante en puertas de baño	Observaciones
<p>Alcance.-Incluye preparación sitio de colocación. Incluye el suministro, transporte e instalación de cerraduras tipo pomo, acabado cromo brillante, cilindro fijo, pomo exterior libre, pomo interior con botón</p>					<p>Observaciones.- Los materiales y demás insumos a utilizar serán nacionales o importados de primera calidad, tipo Cisa, Visalock, Schiller, etc.</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Pasillo Norte.- Habitaciones. Nros. 302,303,304,305,306,307,308. Pasillo Sur.- Habitaciones. Nros. 310,311,312,313,314,315,316,317. Total.- Quince (15) pzas</p>					
<p>Nota.- Las cerraduras en buen estado que puedan ser recuperadas, serán entregadas a las autoridades del hospital para su reutilización en otros espacios.</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
24	E-475-411-S/C	pza.	15	Suministro, transporte e instalación de cerraduras seguridad para puertas batientes	Observaciones
<p>Alcance.-Incluye preparación del sitio de colocación. Incluye el suministro, transporte e instalación de cerraduras de seguridad para sobreponer, acabado acero pintado, cilindro fijo, con pestillo, cerrojo simple. Distancia del cilindro al borde de la puerta 35 mm</p>					<p>Los materiales y demás insumos a utilizar serán nacionales o importados de primera calidad, tipo Cisa, Visalock, Schiller, etc.</p>
<p>Ubicación.- Sala de Partos.- Jefatura Sala de Partos.- Una (01) pza, depósito puesto de enfermería, una (01) pza. depósitos quirófanos dos (2) pzas. puertas de acero, una (1) pza. depósito interno quirófanos Subtotal.- Cinco (05) pzas Hospitalización de obstetricia.- Vestuario Enfermería.- Una (01) pza. oficina jefe de servicio, una (1) pza baño supervisión, seis (6) pzas baños pasillos duchas, dos (2) pzas. faenas sucia final pasillo Subtotal.- Diez (10) pzas Total.- Quince (15) pzas</p>					
<p>Nota.- Las cerraduras en buen estado que puedan ser recuperadas, serán entregadas a las autoridades deol hospital para su reutilización en otros espacios</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
25	E-463-100-S/C	m2	736,50	Caucho en paredes y columnas, incluye fondo antialcalino	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye limpieza y preparación de las paredes y columna. Incluye mastique y fondo antialcalino. Incluye aplicación de mínima de dos (02) manos de pintura clase A, color a escoger</p> <p>Medidas.- Habitaciones pasillo norte, de la Nro. 301 a la Nro. 309 y pasillo sur, de la Nro. 311 a la Nro. 316; quince (15) unid x (14,10x2.40) - (0,90x2,10) = 267,75 m2 Habitaciones Nro. 309,310,317; tres (03) unid (20,40 x 2,40) -puerta baño (0,70x2,10)-puerta habitación (1,20 x 2,10)-puerta closet(1,65x 2.40)- ventanas 5(1,55x 1,30) = 243,33 m2 Pasillo norte pared entrada habitaciones, de la Nro. 301 a la Nro. 310 (31,80 x 2.40) - 9 puertas (1,20x2,10) - (0,70 x 2,10) = 52,17 m2 Pasillo norte pared entrada baños ducha, entrada (4,60 x2,40) -puerta consultorio (1,20x2,10)+ pasillo (21,45 x 2,40)- 6 puerta (070 x 2,10) -ventana (2,80 x 1,20) = 31,18 m2 Pasillo final conexión pasillo norte - pasillo sur, pared ventana (21,20 x 2,40) - 2 ventanas (2,50 x 1,30) = 44,38 m2 Pasillo sur pared entrada habitaciones, de la Nro. 310 a la Nro. 317 (31,80 x 2.40) - 8 puertas (1,20 x 2,10) - (0,70 x 2,10) = 54,69 m2 Pasillo sur pared entrada baños ducha, entrada (4,60 x 2,40) -puerta cuarto electricidad (1,50 x 2,10)- puerta(070 x 2,10) + pasillo (21,45 x 2,40)- 5 puertas(070 x 2,10) - reja faena (1,70 x 2,20)- ventana (2,80 x 1,20) = 37,37 m2 Estar de enfermería, (10,80 x 1.10) + (4,15 x 2,40) -puerta oficina (0,80 x 2.10)+ (3,40 x 2,40) - puerta deposito(1,80 x ,2,20)+ columnas (7,80 x 2.40) = 43,00 m2</p> <p>Total.- 736,5,50 m2</p> <p>Otros.-</p>					Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
26	E-463-100-S/C	m2	452,44	Caucho en techos y vigas, incluye fondo	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye limpieza y preparación de los techos y vigas. Incluye mastique y fondo antialcalino . Incluye aplicación de mínimo dos (02) manos de pintura clase A, color blanco.</p> <p>Medidas.- Habitaciones pasillo norte, de la Nro. 301 a la Nro. 309 y pasillo sur, de la Nro. 311 a la Nro. 316; quince (15) unid x (3,35 x3,45) = 173,36 m2 Habitaciones Nro. 309,310,317; tres (03) unid (6,40x 5,70) = 109,44 m2 Pasillo Norte y Pasillo Sur, 2 (29,40 x 2,30) -8 Vigas (0,30x 2,30) = 129,44 m2 Pasillo Norte-Sur, (6,00x5,20) = 37,20 m2</p> <p>Total.- 452,44 m2</p>					Los materiales y demás insumos a utilizar serán primera calidad
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Pasillos de Circulación Norte-Sur Habitaciones</p>					

Nota:

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
27	E-463-100-S/C	m2	78,76	Caucho en techos de plafón	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye remoción y limpieza de láminas de plafón limpieza. Incluye aplicación de mínima de dos (02) manos de pintura clase A, color blanco</p> <p>Medidas.- Estar de Enfermería, estar (5,15 x 6,43) +pasillo (2,65 x 6,45)+pasillo interior (3,30 x 1,20)+oficina (2,90 x 2,20) = 59,25 m2</p> <p>Otros.- faena limpia.- (2,10 x 6,45) + 23 baños (1,30 x 1,30) + baño estar enfermería (6,45x 2,10) + habitación Nro. 317 (6,40 x 5,70) +faena sucia 2 (1,30 x 1,30) = 97,43 m2</p> <p>Total.- 158,68 m2</p>					Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad
<p>Ubicación.- Hospitalización de obstetricia.- Estar enfermería y baño estar enfermería Habitación Nro.-317 Baños habitaciones Faena limpia y faena sucia</p>					

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
28	E-461-000-801	m2	60,24	Esmalte en marcos metálicos de puertas y ventanas	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye lijado y preparación de la superficie. Incluye fondo anticorrosivo. Incluye mínimo dos (02) manos de pintura de esmalte clase "A", color a escoger</p> <p>Medidas.-</p> <p>Marcos de habitaciones.- $18 \times 0,27 \times (2,10+1,25+2,10) = 26,49 \text{ m}^2$</p> <p>Marcos baños.- $25 (2,10+0,80+2,10) = 33,75 \text{ m}^2$</p> <p>Otros.-</p> <p>Total.- 60,24 m2</p>					<p>Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad</p>
<p>Ubicación.-</p> <p>Hospitalización de obstetricia.-</p> <p>Marcos puertas habitaciones y consultorio</p> <p>Marcos puertas baños</p> <p>Marcos puertas faena limpia y faena sucia</p>					

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
29	E-461-000-101	m2	8,40	Esmalte en rejas metálicas	Observaciones

Alcance.- Incluye lijado y preparación de la superficie. Incluye fondo anticorrosivo o fondo especial para fórmica. Incluye mínimo dos (02) manos de pintura de esmalte clase A, color a escoger

Medidas.-

Entradas Principales 2(1,40 x 2,10) + Sala de Examen (1,20 x 2,10) =8,40 m2

Otros.-

Total.- 8,40 m2

Ubicación.-

Hospitalización de obstetricia.-

Rejas Entradas Principales

Reja consultorio

Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
30	E-461-000-701	m2	5,57	Esmalte en puertas metálicas	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye lijado y preparación de la superficie. Incluye fondo anticorrosivo o fondo especial para fórmica. Incluye mínimo dos (02) manos de pintura de esmalte clase A, color a escoger.</p> <p>Medidas.-</p> <p>Puerta Metálica Pasillo Norte - Sur (1,15 x 2,10), puerta cuarto de electricidad (romanilla) (1,50 x 2,10) = 5,57 m2</p> <p>Otros.-</p> <p>Total.- 5,57 m2</p>					Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad
<p>Ubicación.-</p> <p>Hospitalización de Obstetricia.-</p> <p>Puerta enchapada de en lámina de hierro pasillo norte-sur</p> <p>Puerta romanilla hierro cuarto electricidad</p>					
Nota.-					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
31	E-462-001-S/C	m2	15,48	Reparación panel de madera en Estar de Enfermería	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye lijado y preparación de la superficie. Incluye sellador. Incluye mínimo dos (02) manos de barniz color natural</p> <p>Medidas.- Pared madera.- (6,45 x 2,40) =15,48 m2</p> <p>Otros.-</p>					Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad
<p>Ubicación.- Hospitalización de obstetricia.- Pared frontal Estar enfermería</p>					
Nota.-					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
32	E-451-111-S/C	m2	3,19	Suministro, transporte e instalación de vidrios planos, lisos, transparentes e incoloros, no rebordeado, e =5 mm	
<p>Alcance.- Incluye la remoción con recuperación de ser posible de los vidrios existentes. Incluye el suministro, transporte e instalación de vidrio planos, lisos, transparentes e incoloros, no rebordeado, e = 5 mm .</p> <p>Medidas.-</p> <p>En ventanas final pasillos norte y sur, ochos pzas (08) vidrio de 55 cms x 35 cms = 1,54 m2, en ventana habitaciones dos (2) láminas de vidrio 75 cm x 110 cm = 1,65 m2</p> <p>Total: 3,19 m2</p>					<p>Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad.</p>
<p>Ubicación.-</p> <p>Hospitalización Obstetricia</p> <p>Habitaciones pacientes, ventanas al final pasillos norte y sur,</p>					
<p>Nota.-</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
33	E-451-111-S/C	m2	2,43	Suministro, transporte y colocación de vidrios planos, lisos transparentes e incoloros, rebordeado e= 4 mm, en ventana de celosía existente	
<p>Alcance.- Incluye limpieza y preparación de la ventana de celosía. Incluye el suministro, transporte y colocación de láminas de vidrios planos, lisos transparentes e incoloros, rebordeado de 4 mm en ventana de celosía existente. Ventana medidas = 0,70 cms x 0,80 cms</p> <p>Medidas.-</p> <p>En ventanas habitaciones Nro.- 312,315,317, (160 cms x 40 cms) , nueve láminas 75 cms x 12 cms = 1,62 m2; en ventanas baños habitaciones (80 cms x 40 cms) nueve láminas 75 cms x 12 cms = 0,81 m2</p> <p>Total: 2,43 m2</p>					Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad
<p>Ubicación.- Hospitalización Obstetricia Ventanas habitaciones y ventanas baños</p>					

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
34	E-S/C	pza.	68	Reposición de láminas de plafón 0,60 x 0,60 cms faltantes o en mal estado	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye el suministro de láminas de plafón de yeso, ajuste de perfiles existente y colocación de láminas deterioradas o inexistentes</p> <p>Medidas.- Baños habitaciones pacientes y habitación Nro. 317, treinta (30) pzas, estar de enfermería diez (10) pzas, vestuario enfermería diez (10) pzas, baños pasillos duchas doce (12) pzas, faenas sucia final pasillo seis (06) pzas</p> <p>Total.- Sesenta y cuatro (64) pzas</p> <p>Total.- 68 pzas</p> <p>Otros.-</p>					<p>Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad</p>
<p>Ubicación.- Hospitalización de Obstetricia.- Baños y habitaciones pacientes Estar de enfermería Vestuario enfermería Faenas sucia final pasillo</p>					

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
35	E-S/C	pza.	10	Reposición de láminas de acrílico, color blanco traslúcido, espesor 4 mm faltantes o en mal estado	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye la limpieza de la lampara. Incluye el suministro, transporte y colocación de laminas de acrílico faltantes o deterioradas en lámparas existentes.</p> <p>Medidas.-</p> <p>Pasillos.- 5 pzas de 220 cms x 40 cms</p> <p>Habitaciones.- 5 pzas de 220 cms x 40 cms</p> <p>Total.- 10 pzas.</p>					
<p>Ubicación.-</p> <p>En lámparas decorativas ubicadas en antesala baños de las habitaciones, y en pasillos norte y sur</p>					
Nota.-					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
36	E-S/C	m2	97,65	Suministro, transporte y colocación de persianas verticales de láminas de vinil, ancho 10 cms	Observaciones

Alcance.- incluye riel de aluminio, elementos de fijación , láminas de vinil de 10 cms de ancho, color a escoger

Medidas.-

Habitaciones.- Pasillo norte dieciséis (16) ventanas (150 cms x 210 cms), pasillo sur siete (7) ventanas (150 cms x 2,10 cms), habitaciones Nro. 310 y 317 ocho (08) ventanas (150 cms X 2,10 cms) = 97,65 m2

Otros.-

Ubicación.-

Hospitalización Obstetricia

Ventanas habitaciones

Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros
RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
37	E-S/C	m2	18,00	Reparación de ventana de habitaciones fachada norte	

Alcance.- Incluye construcción de pared de drywall en parte interior-inferior de las ventanas de las habitaciones tratando de conservar el diseño original de la ventana para la fachada exterior de edificio

Medidas

Habitaciones.- Pasillo Norte habitaciones Nro.301 a la Nro. 308, ocho (08) ventanas (150 cm x 100 cms), habitación Nro. 309 cuatro (04) ventanas (150 cm X 100 cm) = 18 m2

Otros.-

Ubicación.-

Hospitalización Obstetricia

Habitaciones pacientes Nro. 301 a la Nro. 309

Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad

Nota.-

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
38	E-447-011-231	pza.	1	Suministro transporte y colocación de puerta batiente de madera entamborada acceso ventana registro tuberías, 70 cms x 140 cms	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye el suministro de la hoja de puerta de madera entamborada 50 cms x 140 cms. Incluye marco para colocar en drywall, con características similares a la puertas existentes . Incluye bisagras de acero inoxidable y tornillos</p>					<p>Los materiales y demás insumos a utilizar serán nacionales o importados de primera calidad, tipo Cisa, Visalock, Schiller, etc.</p>
<p>Ubicación.- Pasillo Norte</p>					
<p>Nota.-</p>					

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro.	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
39	E-S/C	S.G.	1,00	Reparación de mobiliario estar de enfermería Hospitalizacion de Obstetricia	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye la reparación de escritorio 150 cms, escritorio 120 cms, vitrina 150 cms, archivo 4 gavetas. Incluye el lijado de la estructura base, la aplicación de fondo anticorrosivo y de pintura esmalte a pistola, color a escoger</p> <p>Medidas.- Mostradores principales long= 243 cms + 156 cms, secundarios tipo escritorio 256 cms + 218 cms, oficina jefatura estar enfermería 130 cms.</p> <p>Otros.-</p>					Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad
<p>Ubicación.- Hospitalización Obstetricia Estar de enfermería</p>					

Nota.- Se anexan fotografías de los mostradores y escritorios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro.	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
40	E-S/C	S.G.	1,00	Reparación de mostradores estar de enfermería, Hospitalización de Obstetricia	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye la reparación de la esquina del mostrador principal (long=2,43 m), lijado y fondo sellador y barniz en fachada delantera. Limpieza y sustitución de fórmica en la parte interior</p> <p>Medidas.- Mostradores principales Long= 243 cms + 156 cms, secundarios tipo escritorio 256 cms + 218 cms, oficina jefatura estar enfermería 130 cms.</p> <p>Otros.-</p>					Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad
<p>Ubicación.- Hospitalización Obstetricia Estar de enfermería</p>					

Nota.- Se anexan fotografías de los mostradores y escritorios

Hospital General del Oeste Dr. Jose Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Distrito Capital

Descripción Partidas a Ejecutar, Alcances, Medidas, Ubicación, Otros

RFQ.- Nro.- UNFPA/RFQ/2020/01X

Nro.	Código Covenin	Unid	Cant	Descripción	
41	E-S/C	S.G.	1,00	Reparación de mobiliario habitaciones	Observaciones
<p>Alcance.- Incluye la reparación de mesas de noche y otros muebles en habitaciones , incluye el lijado de la estructura base, la aplicación de fondo anticorrosivo y de pintura esmalte a pistola, color a escoger</p> <p>Mesas de noche 10 pzas (60 cms x 60 cms x 80 cms).</p> <p>Otros.-</p>					Los materiales y demás insumos a utilizar serán de primera calidad
<p>Ubicación.- Hospitalización Obstetricia Habitaciones Pacientes</p>					

Nota.- Se anexan fotografías del mobiliario de habitaciones